

**KOSTENVORANSCHLAG (+/-10%)**

Grundlage: Bauprojektpläne vom August 2021

<b>Baukosten Offenlegung Dalchenbach</b>		
Installationen, Baupisten	Fr.	30'000.00
Bauarbeiten offenes Gerinne (720m <sup>1</sup> x 480.--)	Fr.	345'600.00
Zuschlag für Abdichten Sohle in Grundwasserschutzzone (260m <sup>1</sup> x 80.--)	Fr.	20'800.00
Querung Kantonsstrasse/Gänsackerweg (58m <sup>1</sup> x 1'200.--)	Fr.	69'600.00
Querungen für landwirtschaftliche Zufahrten (3 x 10m <sup>1</sup> x 700.--)	Fr.	21'000.00
Anschluss an Entlastungsleitung RA Grubenweg - Leitung NW 500mm (10m <sup>1</sup> x 1'200.--) - Schacht NW 2'000mm auf best. Leitung aufsetzen (Fr. 18'000.--)	Fr.	30'000.00
Bestehender Bachlauf und Weiher aufheben (Länge=80m <sup>1</sup> )	Fr.	12'000.00
Anpassung bestehende Werkleitungen: - Anpassung Brunnenleitung (3'500.--) - Anpassung Werkleitungen in Brittnauerstrasse (14'000.--) - Versetzen priv. Leitungen J. Müller AG in den Gänsackerweg (190m <sup>1</sup> x 750.-- = 142'500.--)	Fr.	160'000.00
Zäune, Geländer, Abschränkungen	Fr.	6'000.00
Bepflanzung, Böschungsbegrünung	Fr.	18'000.00
Notar- und Geometerarbeiten	Fr.	22'000.00
Landerwerb: - Bauland (Arbeitszone): 310m <sup>2</sup> - Landwirtschaftsland: 3'700m <sup>2</sup> (inkl. Böschung entlang Grubenweg)	Fr.	148'500.00
Weitere Entschädigungen (Ertragsausfälle etc.)	Fr.	15'000.00
Technische Arbeiten (Machbarkeitsstudien, Variantenstudium, Bauprojekt, Bauleitung) Totale Aufwendungen seit 1998	Fr.	170'000.00
Diverses und Unvorhergesehenes ca. 10%	Fr.	101'500.00
Mehrwertsteuer 7.7% ca.	Fr.	90'000.00
<b>Total Baukosten Offenlegung Dalchenbach</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'260'000.00</b>

Genauigkeit +/- 10%

**Voraussichtliche Aufteilung der Kosten:**

Gemeinde Strengelbach (60%)	Fr.	756'000.00
Kanton Aargau (40%)	Fr.	504'000.00
Weitere allfällige Beiträge (Bund, AGV, Mobiliar...) noch offen	Fr.	0.00

Zofingen, 21. September 2021

Emch+Berger AG Zofingen

**KOSTENVORANSCHLAG (+/-10%)**

Grundlage:

Der Zustand der Überlaufleitung ist nicht bekannt. Die Dichtigkeitsprüfung ist für Mitte Oktober 2021 geplant.

Annahme: Sanierung mit Inliner nötig.

<b>Baukosten Sanierung Überlaufleitung</b>		
Sanierungsarbeiten (Inliner mit Styrolbarriere) (Gemäss Richtofferte ITS Boswil vom 20.08.2021)	Fr.	224'655.00
Leistungen NSNW (Sperrung Pannestreifen Autobahn)	Fr.	6'000.00
Baumeisterarbeiten (Baupiste, Schachtsanierungen, Podest Wigger etc.)	Fr.	25'000.00
Technische Arbeiten (Projekt und Bauleitung)	Fr.	12'000.00
Diverses und Unvorhergesehenes ca. 10%	Fr.	24'845.00
Mehrwertsteuer 7.7% ca.	Fr.	22'500.00
<b>Total Sanierung Überlaufleitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>315'000.00</b>

Genauigkeit +/- 10%

Zofingen, 21. September 2021

Emch+Berger AG Zofingen